

**MARCHE
DE TRAVAUX POUR LA REHABILITATION DU
CHEMIN QUI LONGE LE GOLF
CR N° 13 DIT DE LA PRAIRIE DE VAURENOUS**

**Détail Quantitatif Estimatif
D.Q.E.**

DETAIL QUANTITATIF ESTIMATIF

**Tronçon n° 1 allant de l'angle du bois de Bourguignette à l'intersection avec le GR du pays du Hurepoix soit 845 mètres linéaire (du tronçon n°1 au tronçon n°7(POI_1 au POI_15))
(se référer au document réalisé par la Mission d'Aménagement Rural du PNR de la Haute Vallée de Chevreuse) La tranche n° 1 sera réalisée en 2013**

Les quantités du présent document n'ont pas de valeur contractuelle.

N° des prix	Désignation des travaux	Unité	Quantité	Prix unitaire H.T. en Euros	Montant H.T. en Euros
	Installation de chantier	f	1		
	Débroussaillage au broyeur forestier	m2	1130		
	Débroussaillage manuel (finition)	J	2		
	Coupe d'arbres 10cm <Ø< 30cm	u	45		
	Coupe d'arbre de 30cm<Ø< à 50cm	u	2		
	Coupe d'arbre > à Ø 50cm	u	1		
	Creusement de drain	m3	9		
	Création de fossé de 80cm de gueule et 60cm de profondeur	ml	565		
	Décapage superficiel de la terre végétale sur 2m de large et 10cm d'épaisseur	m2	1180		
	Terrassement en remblai avec mise en dévers côté fossé et compactage du fond de forme	m3	400		
	Fourniture et mise en place de géotextile	m2	1180		
	Fourniture et mise en œuvre de ballast 25/50	m3	35		
	Fourniture et mise en œuvre d'une couche de 15cm de GNT 0/31,5 compactée	m3	130		
	Fourniture et installation de barrières bois pivotantes permettant un passage cycliste, équestre et piétonnier	u	3		
	Fourniture et installation de panneaux de signalisation	u	3		
				TOTAL H.T. en Euros :	
				T.V.A. 19,6% en Euros :	
				TOTAL T.T.C. en Euros :	

**Tronçon n° 2 allant de l'intersection du bois de Bourguignette à l'angle sud du golf soit
350 mètres linéaire (tronçons n°8 et 9 (POI_16 au POI_24))
(se référer au document réalisé par la Mission d'Aménagement Rural du PNR de la
Haute Vallée de Chevreuse) La tranche n° 2 sera réalisée en 2014**

Les quantités du présent document n'ont pas de valeur contractuelle.

N° des prix	Désignation des travaux	Unité	Quantité	Prix unitaire H.T. en Euros	Montant H.T. en Euros
	Installation de chantier	f	1		
	Débroussaillage forestier	m2	470		
	Débroussaillage manuel	j	1		
	Coupe d'arbres 10cm à 30cm	u	35		
	Coupe d'arbre de 30cm à 50cm	u			
	Coupe d'arbre > à 50cm	u	1		
	Creusement de drain	m3	6		
	Création de fossé de 80cm de gueule et 60cm de profondeur	ml	350		
	Décapage superficiel de la terre végétale sur 2m de large et 10cm d'épaisseur	m2	670		
	Terrassement en remblai avec mise en dévers côté fossé et compactage du fond de forme	m3	225		
	Fourniture et mise en place de géotextile	m2	630		
	Fourniture et mise en œuvre de ballast 25/50	m3	20		
	Fourniture et mise en œuvre d'une couche de 15cm de GNT 0/31,5 compactée	m3	80		
				TOTAL H.T. en Euros :	
				T.V.A. 19,6% en Euros :	
				TOTAL T.T.C. en Euros :	